

Krycí list stavby z rozpočtu

RENOVIA s. r. o.

Stavba :9999397-Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce		JKSO :	
		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Miesto:		Zmluva č.	
		Dňa: 04.11.2019	
Odberateľ: Obec Príbelce		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec 96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488		IČO: 31627684	
		DIČ: 2020476667	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	35 284,58	815,81	36 100,39	6	Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:				7	
3	MCE:				8	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	35 284,58	815,81	36 100,39	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady:
11	Náklady umiestnenia stavby spolu	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 180,00
12		17	Ostatné náklady stavby spolu
13		18	
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19: 180,00

21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	36 280,39
22	DPH 20 % z:	7 256,08
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	43 536,47

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :9999397-Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia ulice pri OcÚ	35 285,75	105,00	35 390,75	0,00	0,00	0,00	35 390,75	7 078,15	0,00	42 468,90
Spolu za Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia ulice pri OcÚ :	35 285,75	105,00	35 390,75	0,00	0,00	0,00	35 390,75	7 078,15	0,00	42 468,90
....Objekt :SO 03 - Sadové úpravy ulice pri OcÚ	814,64	75,00	889,64	0,00	0,00	0,00	889,64	177,93	0,00	1 067,57
Spolu za Objekt :SO 03 - Sadové úpravy ulice pri OcÚ :	814,64	75,00	889,64	0,00	0,00	0,00	889,64	177,93	0,00	1 067,57
Stavba spolu :	36 100,39	180,00	36 280,39	0,00	0,00	0,00	36 280,39	7 256,08	0,00	43 536,47

BIENOVIA s.r.o.
 Lieskovská cesta 488
 Lieskovec
 960 01 ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s. r. o.

Stavba : 9999397-Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce			
Objekt : SO 01 - Rekonštrukcia ulice pri OcÚ			
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 04.11.2019
Odberateľ: Obec Príbelce	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec 96221 Lieskovec , Lieskovská cesta 488	IČO: 31627684	DIČ: 2020476667	IČ DPH: SK2020476667
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	34 704,39	581,36	35 285,75	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	34 704,39	581,36	35 285,75	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 105,00
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19: 105,00

Rozpočet:	Celkové náklady:
Spracoval:	E
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>	21
Dátum:	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 35 390,75
Pečiatka:	22
Podpis:	DPH: 20 % z: 35 390,75 7 078,15
	23
	24
	Súčet riadkov 21 až 23: 42 468,90
	F
	Odpčet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ:	dodávateľ, zhotoviteľ:
Dátum:	Dátum:
Pečiatka:	Pečiatka:
Podpis:	Podpis:

Stavba :9999397-Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Pribelce
 Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia ulice pri OcÚ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	56,678	m3	2,41	136,59	
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	39,675	m3	0,58	23,01	
3	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	73,681	m3	2,38	175,36	
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	73,681	m3	1,23	90,63	
5	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	141,695	m2	0,85	120,44	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			546,03	EUR		546,03	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
6	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	15,975	m2	7,43	118,69	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			118,69	EUR		118,69	
5 - KOMUNIKÁCIE							
7	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	141,695	m2	2,57	364,16	
8	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	141,695	m2	5,96	844,50	
9	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	125,720	m2	6,62	832,27	
10	569731111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	132,030	m2	3,32	438,34	
11	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	2 867,680	m2	0,60	1 720,61	
12	577134331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	1 308,120	m2	7,89	10 321,07	
13	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	1 433,840	m2	10,70	15 342,09	
14	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	125,720	m2	14,18	1 782,71	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			31 645,75	EUR		31 645,75	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
15	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	ks	63,73	63,73	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			63,73	EUR		63,73	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	15,000	ks	1,00	15,00	
17	404410024000	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,010	ks	35,00		0,35

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia ulice pri OcÚ

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	404410024300	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,010	ks	35,00		0,35
19	404410028800	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,070	ks	35,00		2,45
20	404410057700	Zákazová značka B1 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	0,030	ks	35,00		1,05
21	404410078700	Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,010	ks	35,00		0,35
22	404410079000	Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,010	ks	35,00		0,35
23	404410079600	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,020	ks	35,00		0,70
24	404410080800	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,020	ks	35,00		0,70
25	404410132100	Informatívna prevádzková značka IP4 (Slepá cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,010	ks	35,00		0,35
26	404410132300	Informatívna prevádzková značka IP5 (Návesť pred slepou cestou), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	0,020	ks	35,00		0,70
27	404440000200	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	0,260	ks	6,50		1,69
28	404490008500	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	0,150	ks	31,50		4,73
29	404490008700	Krytka stĺpika, 40x40 mm	0,150	ks	1,50		0,23
30	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	0,150	ks	52,00		7,80
31	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	3,000	ks	1,00	3,00	
32	404440000200	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	0,060	ks	6,50		0,39
33	404450003700	Zariadenie dopravné Z2a (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profil	0,030	ks	35,00		1,05
34	404490008500	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	0,030	ks	35,00		1,05
35	404490008700	Krytka stĺpika, 40x40 mm	0,030	ks	1,50		0,05
36	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	0,030	ks	52,00		1,56
37	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	4,000	ks	1,00	4,00	
38	404450006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	0,030	ks	35,00		1,05
39	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	0,020	ks	35,00		0,70
40	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	0,050	ks	52,00		2,60
41	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	35,500	m	9,06	321,63	
42	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	35,855	ks	4,90		175,69
43	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	7,000	m	5,39	37,73	
44	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	15,350	m	1,01	15,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia ulice pri OcÚ

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	15,350	m	4,08	62,63	
46	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	7,000	m	13,62	95,34	
47	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	35,400	m	3,76	133,10	
48	592270001900	Žľabovka plytká PREMAC, lxšxv 500x200x80(55) mm	71,508	ks	5,25		375,42
49	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	1 308,120	m2	0,10	130,81	
50	938909610	Odstránenie nános, na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	132,030	m2	1,18	155,80	
51	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	15,000	ks	1,00	15,00	
52	966821111	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	3,000	ks	1,00	3,00	
53	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	5,000	ks	1,00	5,00	
54	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	8,318	t	1,33	11,06	
55	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	324,402	t	0,25	81,10	
56	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	8,318	t	3,78	31,44	
57	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	8,318	t	21,15	175,93	
58	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	519,157	t	1,81	939,67	
59	998225191	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzd	519,157	t	0,18	93,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			2 911,55	EUR		2 330,19	581,36
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			35 285,75	EUR		34 704,39	581,36
OSTATNÉ							
OST - vedľajšie rozpočtové náklady							
60	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného v	0,700	eur	150,00	105,00	
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:			105,00	EUR		105,00	
OSTATNÉ spolu:			105,00	EUR		105,00	
Za rozpočet celkom :			35 390,75	EUR		34 809,39	581,36

Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s. r. o.

Stavba :9999397-Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce			
Objekt :SO 03 - Sadové úpravy ulice pri OcÚ			
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 04.11.2019
Odberateľ: Obec Príbelce		IČO:	DIČ:
			IČ DPH:
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec		IČO: 31627684	DIČ: 2020476667
96221 Lieskovec , Lieskovská cesta 488			IČ DPH: SK2020476667
Projektant:		IČO:	DIČ:
			IČ DPH:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál
1	HSV:	580,19	234,45
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	580,19	234,45
		814,64	
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
		75,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
		75,00	
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
		75,00	
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		
22	DPH: 20 % z: 889,64		
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		
		1 067,57	
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet:		Spracoval:	
Dátum:		projektant, rozpočtár, cenár:	
Pečiatka:			
Podpis:			
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:		Dátum:	
Pečiatka:		Pečiatka:	
Podpis:		Podpis:	

Odberateľ: Obec Pribelce
 Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 04.11.2019

Stavba :9999397-Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Pribelce

Objekt :SO 03 - Sadové úpravy ulice pri OcÚ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	34,200	m2	2,23	76,27	
2	183105111	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:2 do 1:1 , objemu do 0,01 m3	13,000	ks	0,40	5,20	
3	184102133	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu nad 300 do 400 mm	13,000	ks	17,21	223,73	
4	026630001800	Drevina ihličnatá poliehavá Borievka netatová - Juniperus sabina Tamariscifolia, široko rozložitá	13,000	ks	7,90		102,70
5	184802311	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom na široko	34,200	m2	0,17	5,81	
6	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	0,014	l	126,00		1,76
7	184921113	Položenie mulčovacej textílie na svahu nad 1:2 do 1:1	34,200	m2	3,06	104,65	
8	693710000200	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2, AGROTEX	0,216	bal	56,73		12,25
9	184921118	Položenie mulčovacej kôry na svahu nad 1:2 do 1:1	34,200	m2	3,86	132,01	
10	055410000100	Mulčovacia kôra	1 208,970	l	0,09		108,81
11	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	0,600	m3	18,77	11,26	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			784,45	EUR		558,93	225,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	5,000	ks	1,00	5,00	
13	404410013100	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	0,010	ks	35,00		0,35
14	404410013400	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	0,010	ks	35,00		0,35
15	404410017900	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	0,030	ks	35,00		1,05
16	404410067600	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	0,030	ks	35,00		1,05
17	404410204300	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom II. trieda, HIP, 10 rok	0,020	ks	35,00		0,70
18	404440000200	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	0,180	ks	6,50		1,17
19	404490008500	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	0,050	ks	31,50		1,58
20	404490008700	Krytka stĺpika, 40x40 mm	0,050	ks	1,50		0,08
21	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	0,050	ks	52,00		2,60
22	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	5,000	ks	1,00	5,00	
23	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	0,399	t	28,22	11,26	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			30,19	EUR		21,26	8,93

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO 03 - Sadové úpravy ulice pri Oclí

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			814,64	EUR		580,19	234,45
OSTATNÉ							
OST - vedľajšie rozpočtové náklady							
24	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného v	0,500	eur	150,00	75,00	
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:			75,00	EUR		75,00	
OSTATNÉ spolu:			75,00	EUR		75,00	
Za rozpočet celkom :			889,64	EUR		655,19	234,45