

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Bezpečné na cestách - merače rýchlosti v obci Pribelce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Pribelce
Objednávateľ	Obec Pribelce, OcÚ 214, 991 25 Čebovce	IČO	00 319 520
Projektant	Ing. Igor Kokavec - K.ING., 990 01 Veľký Krtíš	IČ DPH	37 269 305
Zhotoviteľ	Bude vybraný verejným obstarávaním		
Spracoval	Ing. Igor Kokavec		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 002,44	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 516,70	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,90
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,90
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				5 520,04			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 660,10				1 104,01			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				6 624,05			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľúčová doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			



BELLIMPEX s.r.o.

Kossuthova 6
 943 01 Štúrovo
 IČO: 36705390
 DIČ: 2022286629
 IČ DPH: SK2022286629

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezoečne na cestách - merače rýchlosti v obci Pribelce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Pribelce, OcÚ 214, 991 25 Čebovce

Zhotoviteľ: Bude vybraný verejným obstarávaním

Miesto: Pribelce

Spracoval: Ing. Igor Kokavec

Dátum: 21. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	0,101	300,000	30,300
		0,40*0,40*0,90*0,7		0,101		
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,144	350,000	50,400
		0,40*0,40*0,90		0,144		
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,280	70,000	579,600
		69,00*0,20*0,60		8,280		
4	132201109	Príplatok k cene za leplivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	5,796	30,000	173,880
		69,00*0,20*0,60*0,7		5,796		
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,280	5,000	41,400
		69,00*0,20*0,60		8,280		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
6	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	15,000	15,000
		1		1,000		
7	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	50,000	50,000
		1		1,000		
8	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	6,000	6,000	36,000
		6,00		6,000		
9	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,500	0,500
		1		1,000		
10	966006211	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	10,000	10,000
		1		1,000		
99 Presun hmôt HSV						
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,128	60,000	7,680
12	998225191	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,128	60,000	7,680
PSV Práce a dodávky PSV						
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
13	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1,000	50,000	50,000
		1		1,000		
14	369230014000	0499/900 - Bočný držiak 900 mm na ramene	ks	1,000	150,000	150,000
15	404450001800	Merač rýchlosti vozidiel BX-1 (800x660 mm)	ks	2,000	2 050,000	4 100,000
		2		2,000		
16	404450003000	Napájanie pre merače z verejného osvetlenia VO	ks	2,000	20,000	40,000
17	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	75,000	2,200	165,000
		75,00		75,000		
18	345820000100	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 1-6	ks	2,000	2,000	4,000
		1+1		2,000		
19	354310000100	Manžeta opravná pre káble s plastovou a papierovou izoláciou CRSM 34/10-1500/239	ks	1,000	2,000	2,000
20	343820000100	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	1,000	1,000	1,000
21	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,047	50,000	2,350
22	998767192	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,047	50,000	2,350
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						
VRN03 Geodetické práce						
23	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	0,900	1,000	0,900

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečie na cestách - merače rýchlosti v obci Pribelce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Pribelce, OcÚ 214, 991 25 Čebovce

Zhotoviteľ: Bude vybraný verejným obstarávaním

Miesto: Pribelce

Spracoval: Ing. Igor Kokavec

Dátum: 21. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

0,9

0,900

Celkom

5 520,040



BELLIMPEX s.r.o.

Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629