

KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMER

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.ú. Horné Príbelce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Príbelce		
Projektant	Mokošová Luba		
Zhotoviteľ	RENOVIA s.r.o., Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec		
Spracoval	Ing. Peter Kamiač		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		02.03.2022	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		166 081,97	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		24 DPH 20,00 % z 166 081,97
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie
Dátum a podpis	Pečiatka	166 081,97
Objednávateľ		33 216,40
		199 298,37
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie
		0,00
		0,00
		0,00



02.03.2022

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa

Objednávateľ: Príbelce

Zhotoviteľ: RENOVIÁ s.r.o. . Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec

Miesto: k.ú. Horné Príbelce

Spracoval: Ing. Peter Kamiáč

Dátum: 02.03.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa				
01	"A" - pri autobusovej zastávke	25 923,40	5 184,68	31 108,08	
02	"B" - kostolná ulica	58 047,64	11 609,53	69 657,17	
03	"C" - cesta ku strelnici	55 291,65	11 058,33	66 349,98	
04	"D" - pri farme	26 819,28	5 363,86	32 183,14	

Celkom

166 081,97

33 216,40

199 298,37



KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMER

Názov stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa "A" - pri autobusovej zastavke	JKSO EČO Miesto k.ú. Horné Príbelce	
Objednávateľ Príbelce	IČO IČ DPH	
Projektant Mokošová Ľuba		
Zhotoviteľ RENOVIA s.r.o. , Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec		
Spracoval Ing. Peter Kamiač		
Rozpočet číslo <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	Dňa 02.03.2022	Položiek <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 923,40	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka Pečiatka Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 25 923,40 24 DPH 20,00 % z 25 923,40 5 184,68 25 Cena s DPH (r. 23-24) 31 108,08 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	--	---



02.03.2022

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa

Objekt: "A" - pri autobusovej zastávke

Objednávateľ: Príbelce

Zhotoviteľ: RENOVIA s.r.o. . Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec

Miesto: k.ú. Horné Príbelce

Spracoval: Ing. Peter Karmiač

Dátum: 02.03.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikácie

1	565133011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr. 50 mm	m2	696,270	15,220	10 597,23	
2	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým hr. 150 mm	m2	135,000	6,550	884,25	
3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 393,740	0,900	1 254,37	
4	577142212	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 50 mm	m2	696,270	18,290	12 734,78	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	12,030	144,36	
6	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	696,270	0,150	104,44	
7	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach prem. hr. do 100 mm -0,12600t	m2	135,080	1,510	203,97	

99 Presun hmôt HSV

8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	1,890	0,00	
---	-----------	--	---	-------	-------	------	--

Celkom

25 923,40

KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMER


Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa "B" - kostolná ulica	JKSO	k.ú. Horné Príbelce
		EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Príbelce		IČ DPH
Projektant	Mokošová Luba		
Zhotoviteľ	RENOVIA s.r.o , Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec		
Spracoval	Ing. Peter Kamiač		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		02.03.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		58 047,64	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka  Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 58 047,64 24 DPH 20,00 % z 58 047,64 11 609,53 25 Cena s DPH (r. 23-24) 69 657,17 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	--	--

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa

Objekt: "B" - Kostolná ulica

Objednávateľ: Príbelce

Zhotoviteľ: RENOVIA s.r.o. . Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec

Miesto: k.ú. Horné Príbelce

Spracoval: Ing. Peter Kamiač

Dátum: 02.03.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikácie

1	565133011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr. 50 mm	m2	1 537,500	15,220	23 400,75	
2	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým hr. 150 mm	m2	340,000	6,080	2 067,20	
3	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	23,675	34,160	808,74	
4	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3 075,000	0,900	2 767,50	
5	577142212	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 50 mm	m2	1 537,500	18,290	28 120,88	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	18,300	12,030	220,15	
7	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 537,500	0,150	230,63	
8	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach prem. hr. do 100 mm -0,12600t	m2	340,000	1,270	431,80	

99 Presun hmôt HSV

10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	1,890	0,00	
----	-----------	--	---	-------	-------	------	--

Celkom

58 047,64

KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMER

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa "C" - cesta ku strelnici	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.ú. Horné Príbelce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Príbelce		
Projektant	Mokošová Ľuba		
Zhotoviteľ	RENOVIA s.r.o. ,Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec		
Spracoval	Ing. Peter Kamiač		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		02.03.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		55 291,65	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
					0,00			

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 55 291,65 24 DPH 20,00 % z 55 291,65 11 058,33 25 Cena s DPH (r. 23-24) 66 349,98
Pečiatka Pečiatka Pečiatka Pečiatka	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00



02.03.2022

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa

Objekt: "C" - cesta ku strelnici

Objednávateľ: Príbelce

Zhotoviteľ: RENOVIA s.r.o. . Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec

Miesto: k.ú. Horné Príbelce

Spracoval: Ing. Peter Kamiač

Dátum: 02.03.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikácie

1	565133011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr. 50 mm	m2	1 468,250	15,220	22 346,77	
2	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým hr. 150 mm	m2	409,000	6,080	2 486,72	
3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 936,500	0,900	2 642,85	
4	577142212	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 50 mm	m2	1 468,250	18,290	26 854,29	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	18,400	12,030	221,35	
6	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 468,250	0,150	220,24	
7	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach prem. hr. do 100 mm -0,12600t	m2	409,000	1,270	519,43	

99 Presun hmôt HSV

8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	1,890	0,00	
---	-----------	--	---	-------	-------	------	--

Celkom

55 291,65

KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMER


Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa "D" - pri farme	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.ú. Horné Príbelce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Príbelce		
Projektant	Mokošová Ľuba		
Zhotoviteľ	RENOVIA s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec		
Spracoval	Ing. Peter Kamiač		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		02.03.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 819,28	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis						Pečiatka		
Objednávateľ						23	Súčet 7, 12, 19-22	26 819,28
Dátum a podpis						Pečiatka		
Zhotoviteľ						24	DPH 20,00 % z 26 819,28	5 363,86
Dátum a podpis						Pečiatka		
Zhotoviteľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	32 183,14
Dátum a podpis						Pečiatka		
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis						Pečiatka		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis						Pečiatka		
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis						Pečiatka		
Zhotoviteľ						28	Zvýhodnenie	0,00



 RENOVIA s.r.o.
 Lieskovská cesta 488
 Lieskovec
 962 21 ZVOLEN

02.03.2022

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Horné Príbelce - 2. etapa

Objekt: "D" - pri farme

Objednávateľ: Príbelce

Zhotoviteľ: RENOVIA s.r.o. . Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec

Miesto: k.ú. Horné Príbelce

Spracoval: Ing. Peter Kamiač

Dátum: 02.03.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikácie

1	565133011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr. 50 mm	m2	718,450	15,220	10 934,81	
2	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým hr. 150 mm	m2	154,000	6,550	1 008,70	
3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestiného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 436,400	0,900	1 292,76	
4	577142212	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 50 mm	m2	718,450	18,290	13 140,45	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8,500	12,030	102,26	
6	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	718,450	0,150	107,77	
7	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach prem. hr. do 100 mm -0,12600t	m2	154,000	1,510	232,54	

99 Presun hmôt HSV

8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	1,890	0,00	
---	-----------	--	---	-------	-------	------	--

Celkom

26 819,28